

# VÝKAZ VÝNER

Stavba: Stavebné úpravy vstupu KD a Obecného úradu

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: obec Priekopa

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3,106**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2,556**

1	311272521	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x590)	m2	15,190			2,460
2	317165104	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000			0,093
3	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	27,940			0,003

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,542**

4	612465131	Vnútroňná omietka stien jadrová ľahká - zámurovky	m2	7,920			0,116
5	612467501	Príprava vnútorného podkladu stien RIGIPS, regulátor nasiakavosti Rikombi Grund	m2	26,984			0,003
6	612467531	mm	m2	26,984			0,136
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,984			0,112
8	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm	m2	19,748			0,085
9	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	19,748			0,008
10	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,748			0,082

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,009**

11	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,602			0,009
12	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,515			0,000
13	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	2,277			0,000
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,965			0,000
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,685			0,000
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,965			0,000
17	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,965			0,000
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	10,965			0,000

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

19	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,990			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

0,160

763

Konštrukcie - drevostavby

0,037

20	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano biela	m2	4,602			0,037
21	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	1,527			0,000

766

Konštrukcie stolárske

0,114

22	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,320			0,007
23	611420000100.1	Exteriérové dvere plastové 1 kridlové s nadsvetlíkom, celkový rozmer vxš 3430x900 mm, farba biela	ks	2,000			0,092
24	766651121	Montáž posuvných dverí nad 1,45 m	ks	2,000			0,003
25	611100872	Dvere vnútorné laminátové posuvné 4-kridlové 3350x2050 mm	ks	1,000			0,006
26	661100873	Dvere vnútorné laminátové posuvné 4-kridlové 3000x2050 mm	ks	1,000			0,006
27	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	32,148			0,000

784

Maľby

0,009

28	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	26,984			0,009
----	-----------	--	----	--------	--	--	-------

M

Práce a dodávky M

0,000

21-M

Elektromontáže

0,000

29	21001	Elektroinštalácie	kpl	1,000			0,000
----	-------	-------------------	-----	-------	--	--	-------

Celkom

3,266