

Vec : Opis predmetu zákazky – stavebné práce

Obec Priekopa, oznamuje uchádzačom podmienky na účasť vo verejnom obstarávaní na dielo - PRIESTOR – projekt komplexných úprav ver. Priestranstva a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa“ pozícia B1

Stanovenie podmienok:

-
- čas na realizáciu do 6 mesiacov od podpisu zmluvy obstarávateľa s poskytovateľom finančných zdrojov

predpokladaná hodnota zákazky je 2 621,55 € slovom dvetisícšesťstodvadsaťjeden eur a 55 centov

- doložiť doklad : 1. Výpis z obchodného / živnostníckeho registra dodávateľov/
2. Rozpočet k vypracovaniu zmluve o dielo
3. Položkovitý rozpočet na projekt
4. Návrh opisu prác zrealizovaných počas výkonu diela

výzva na predkladanie ponúk bude doručená trom vybraným uchádzačom mailom do dňa 31.03.2021

- uzávierka ponúk bude vykonaná 27.04.2021 na obecnom úrade v Priekope o 12,00 hod. a vyhodnotenie ponúk o 12,10 hod. taktiež na OcÚ Priekopa
 - s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo len do výšky predpokladanej zákazky
 - neúspešným uchádzačom bude toto oznámene aj z dôvodom ich neúspešnosti a to dňom 28.04.2021
 - úspešný uchádzač uzavrie zmluvu o dielo do 30 dní od uzávierky súťaže s podmienkami danými podľa požiadavky poskytovateľa zdrojov
 - v prípade dotazov uchádzačom budú zodpovedané v termíne do 3 dní od podania žiadosti o vysvetlenie
-

V Priekope, dňa 26.03.2021

Ing. Peter S e k e r á k
Starosta obce



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	CHODNÍK CEZ MOST K CINTORÍNU	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	PRIEKOPA
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Priekopa		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 621,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: CHODNÍK CEZ MOST K CINTORÍNU
Objekt:

Objednávateľ: Obec Priekopa
Zhotoviteľ:
Miesto: PRIEKOPA

Spracoval:
Dátum: 28. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce										
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,100					
2	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	1,100					

2 Zakladanie										
3	001	215901101	Zhutnenie podložia z kameniva 32-63	m2	19,000					
4	011	273321311	Betón šalovacích tvárnic železový z výstužou, tr.C 16/20	m3	0,920					
5	011	273351215	Debenenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,500					
6	011	273351216	Debenenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,500					
7	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,100					

3 Zvislé a kompletne konstrukcie										
8	011	311271323	Murovo piliarov D1 tvárnic s betonovou výmou a armovaním 300x300mm	m3	5,450					

4 Vodorovné konstrukcie										
9	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40-mm z kameniva drveného-fr.4/8 mm	t	0,900					

5 Komunikácie										
10	221	564831111	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, fr. 32/63 hr.0,25 m	t	14,000					
11	221	596841111	Kladenie betonovej striedky do flexibilného lepidla	m2	5,800					
12	502	5922917100	Betonová striedka 50x30x5	ks	5,858					
13	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	16,500					
14	502	5922913200	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	16,500					





