



Odberateľ: Obec Priekopa  
Projektant: mmm architects s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 29.03.2021

Stavba : Zlepšenie miestnych základných služieb - Modernizácia domu smútku v obci Priekopa  
Objekt : SO 01 - Dom smútku

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Obec Priekopa  
 Projektant: mmm architects s.r.o.  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 29.03.2021

Stavba : Zlepšenie miestnych základných služieb - Modernizácia domu smútku v obci Priekopa  
 Objekt : SO 01 - Dom smútku

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	3,840	m3	0,00	0,00
2	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,152	m3	0,00	0,00
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2,400	m3	0,00	0,00
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,400	m3	0,00	0,00
5	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,440	m3	0,00	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2 - ZÁKLADY							
6	271	212752129	Trativody z PVC potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	8,000	m	0,00	0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,285	t	0,00	0,00
8	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,565	t	0,00	0,00
9	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,285	t	0,00	0,00
10	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	2,400	m3	0,00	0,00
11	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,469	t	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
712 - Povlakové krytiny							
12	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	6,000	m2	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
762 - Konštrukcie tesárske							
13	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	15,000	m	0,00	0,00
14	MAT	605151501	Hranol SM 1 /50x150 mm/	0,124	m3	0,00	0,00
15	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	9,000	m2	0,00	0,00
16	MAT	605103700	Doska SM neopracovaná hr. 25 mm impregnovaná	0,248	m3	0,00	0,00
17	762	762341660	Montáž debnenia štítových okapových ríms z tatranského profilu	4,000	m2	0,00	0,00
18	MAT	611912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr. 20mm	4,400	m2	0,00	0,00
19	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	6,000	m2	0,00	0,00
20	762	762342211	Montáž latovania do 60° rozpätie do 150 mm	230,000	m2	0,00	0,00
21	MAT	605103700	Doska SM neopracovaná hr. 25 mm impregnovaná	3,575	m3	0,00	0,00
22	762	762342216	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 400 do 600 mm	230,000	m2	0,00	0,00
23	MAT	605171050	Lata SM 1 40x60 mm impregnovaná	1,214	m3	0,00	0,00
24	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	5,249	m3	0,00	0,00

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	28,786	%	0,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
764 - Konštrukcie klampiarske							
26	764	764111303	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 35°	230,000	m2	0,00	0,00
27	MAT	5535J0385	Plech hladký falcovaný pozink. MASLEN s nadštand. vrstvou zinku s povrch. úpravou (K1)	253,000	m2	0,00	0,00
28	764	764172128	Snehová zábrana dvojrúrková sklon do 35° (K9)	30,000	m	0,00	0,00
29	764	764172785	Plastová vetracia mriežka v. 50 mm (K8)	30,000	m	0,00	0,00
30	764	764174186	MASLEN vetracia lišta hrebenáča "z" sklon do 35° (K10)	30,000	kus	0,00	0,00
31	764	764174227	MASLEN hrebenáč sedlový 2 m r.š.410 mm sklon do 35° (K2)	16,000	m	0,00	0,00
32	764	764174287	MASLEN bočné lemovanie 2 m r.š.310 mm do 35° (K12)	6,000	m	0,00	0,00
33	764	764174317	MASLEN odkvap. lemovanie r.š.125mm do 35° (K7)	30,000	m	0,00	0,00
34	764	764174322	MASLEN oplechovanie štablóna r.š.220 mm sklon do 35° (K6)	30,000	m	0,00	0,00
35	764	764174467	MASLEN záveterná lišta pod krytinu 2 m r.š.310 mm sklon do 35° (K11)	42,000	m	0,00	0,00
36	764	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 35°	30,000	m	0,00	0,00
37	764	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 35°	5,000	kus	0,00	0,00
38	764	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	20,000	m	0,00	0,00
39	764	764762111	Odkvapový systém MASLEN žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm (K3)	30,000	m	0,00	0,00
40	764	764762141	Odkvapový systém MASLEN žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm (K4)	5,000	kus	0,00	0,00
41	764	764771111	Odkvapový systém MASLEN odpadná rúra zvodová kruhová DN 100 mm (K5,K5.1)	20,000	m	0,00	0,00
42	764	764981014	Poistná hydroizolácia pod strešnú krytinu	9,000	m2	0,00	0,00
43	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	89,629	%	0,00	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
783 - Nátery							
44	783	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	85,000	m2	0,00	0,00
783 - Nátery spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
M21 - 155 Elektromontáže							
45	921	210010BLZ	Bleskozvod /BLZ/-podrobnejšie v samostatnej časti	1,000	sub	0,00	0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>